

Przedmiar nr 5 - renowacja okien drewnianych na strychu

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45113000-2 Roboty na placu budowy

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja stolarki okiennej na strychu.
ADRES INWESTYCJI : Ul. Okrzei 16 - 59-220 Legnica; działka nr , obręb Stare Miasto
INWESTOR : Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Jastrzebia 24, 53-148 Wrocław
ADRES INWESTORA : Oddział w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Okrzei 16, e-mail:legnica@fos.wroc.pl
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Jasiński
DATA OPRACOWANIA : 19.04.2016

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
IV kwartał : I kwartał 2016 r

NARZUTY

VAT [V] 23.00 % $\Sigma(R+M+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.04.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Strych, wymiana stolarki okiennej						
1	d.1 analiza indywidualna	Renowacja okna drewnianego nr 024 o wymiarach 0,6*0,8 (kształt elipsoidy). Zakres: zeszkrobanie lub opalenie istniejącej farby przy pomocy opalarki elektrycznej (zachować ostrożność aby nie wywołać pożaru), szpachlowanie, odnowienie powłoki malarskiej, wykonanie rowków na uszczelki, instalowanie uszczelek w ościeżnicy. obmiar = 1 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 22 r-g/szt	r-g	22.00	0.00	0.00		
2*		-- M -- Materiał (farba, drewno, szpachla i inny) 1 [1]/szt	1	1.00	0.00		0.00	
3*		Materiał pomocniczy 20 %(od M)	%	20.00	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
2	d.1 analiza indywidualna	Renowacja okna drewnianego nr 023 o wymiarach 2,10*0,70 . Zakres: zeszkrobanie lub opalenie istniejącej farby przy pomocy opalarki elektrycznej (zachować ostrożność aby nie wywołać pożaru), szpachlowanie, odnowienie powłoki malarskiej, wykonanie rowków na uszczelki, instalowanie uszczelek w ościeżnicy. obmiar = 1 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 40 r-g/szt	r-g	40.00	0.00	0.00		
2*		-- M -- Materiał (farba, drewno, szpachla i inny) 1 szt/szt	szt	1.00	0.00		0.00	
3*		Materiał pomocniczy 10 %(od M)	%	10.00	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

Strych, wymiana stolarki okiennej

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V] 23% od (Σ(R+M+S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	62.00	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Materiał (farba, drewno, szpachla i inny)	szt	1.00		1.00	0.00	0.00	
2.	Materiał (farba, drewno, szpachla i inny)'	1	1.00		1.00	0.00	0.00	
3.	Materiał pomocniczy	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie: zero i 00/100 zł